

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITURAMA

LOCAL: PRACA DO TERMINAL RODOVIARIO, BAIRRO JARDIM ELDORADO-ITURAMA - MG.

1.0- DEMOLICOES:

1.1- Demolição de piso de alta resistencia: Será retirado todo piso cerâmico existente nas salas anexas do plenário, inclusive sanitários.

1.2- Retirada de esquadrias em vidro temperado: Será feita a retirada de uma esquadrias em vidro temperado, sendo que no local ficará somente o vão.

Todo entulho oriundo da demolição e retiradas, serão afastados e retirados do local pela empreiteira.

2.0- COBERTURAS E FORROS:

2.1-Sera feita impermeabilização da laje da marquise frontal com manta asfáltica espessura 4,00mm

2.2- Reparo em cobertura com telhas de aço galvanizada termo-acústica espessura 50mm.

2.3-2.4-2.5-2.6- Retirada e afastamento de rufos e calhas existentes para substituição por novos em chapa galvanizada 24

2.7- Reparos em forro de gesso acartonado.

3.0 - REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS

3.1-Nos locais onde foi retirado o piso cerâmico, sera assentado cerâmica do tipo porcelanato

3.2-As soleiras serão em granito.

3.3- Recuperação de reboco paulista, traço 1:2:8 e= 2,00cm

4.0- PINTURA:

4.1-As portas serão limpas e pintadas com esmalte sintético brilhante, em 02 demãos, sobre fundo nivelador.

4.2- As paredes que serão pintadas receberão fundo preparador, 01 demao.



4.3- As paredes serão lixadas e posteriormente receberão duas demãos de tinta latex acrílico fosca.

4.4- Será executado barrado com tinta esmalte sintético a uma altura de 1,10m em paredes internas do plenário.

4.5- Pintura em parede externa com tinta látex acrílica fosca, 02 demãos, sem massa corrida, sobre selador acrílico.

4.6- As calçadas receberão pintura com tinta a base de água para piso em 02 demãos.

5.0- LIMPEZA FINAL:

5.1- No final da obra será executada uma limpeza geral, retirando todos os restos de materiais.

Iturama-MG, 04 de setembro de 2015.



LIANA DE FÁTIMA QUEIROZ MALTA

Eng^a. Civil - CREA 23.277/D VISTO MG