


ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO						
OBRA: Reforma do Plenário						
PROPOSTANTE: Câmara Municipal de Iturama						
ENDEREÇO: Praça do Terminal Rodoviário						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO UNITÁRIO C BDI	CUSTO TOTAL
1.0	DEMOLICOES					
1.1	Demolicao de piso de alta resistencia	m²	80,08	16,80	21,34	1.708,99
1.2	Retirada de Esquadrias de Vidro temperado	m²	4,20	11,20	14,23	59,75
Total do item 01						1.768,75
2.0	COBERTURAS E FORROS					
2.1	Impermeabilização em manta asfáltica 4mm para laje	m²	12,00	59,86	76,04	912,48
2.2	Reparo em Cobertura em telha tipo sanduiche eps=50mm	m²	12,00	79,00	100,35	1.204,24
2.3	Rufos chapa galvanizada, desenvolvimento de 50cm	m	60,00	34,07	43,28	2.598,75
2.4	Remocao de Rufo em chapa galvanizada, inclusive afastamento	m	60,00	2,57	3,26	195,88
2.5	Calha em chapa galvanizada 24, desenvolvimento de 75cm	m	83,00	68,14	86,56	7.184,33
2.6	Remocao de Calha em chapa galvanizada, inclusive afastamento	m	83,00	3,67	4,66	386,95
2.7	Reparo em gesso acartonado	m²	20,00	60,29	76,59	1.531,73
Total do item 02						14.012,36
3.0	REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS					
3.1	Substituicao de piso ceramico por porcelanato	m²	80,08	76,27	96,89	7.758,61
3.2	Soleiras em granito	m	10,80	35,32	44,87	484,56
3.3	Recuperacao de Reboco	m²	8,00	20,65	26,23	209,85
Total do item 03						8.453,03
4.0	PINTURA					
4.1	Pintura esmalte brilhante sobre fundo nivelador em portas de madeira	m²	36,00	20,95	26,61	958,06
4.2	Pintura com fundo preparador de parede em pintura existente	m²	990,00	3,71	4,71	4.665,68
4.3	Pintura latex (acrilica fosca) sobre pintura existente	m²	990,00	10,09	12,82	12.689,15
4.4	Pintura em barrado de esmalte em paredes internas do plenário	m²	175,00	11,39	14,47	2.532,03
4.5	Pintura latex (acrilica fosca) sem massa sobre selador acrilico	m²	504,00	13,80	17,53	8.835,19
4.6	Pintura latex em tinta a base de agua para calçadas	m²	235,00	9,62	12,22	2.871,77
Total do item 04						32.551,88
5.0	LIMPEZA FINAL					
5.1	Limpeza geral da edificação	m²	790,00	2,44	3,10	2.448,63
Total do item 05						2.448,63
Total geral em R\$.						69.234,66
ITURAMA-MG, 04 DE SETEMBRO, 2015						
 Liana de Fatima Queiroz Malta Engenheira Civil						